

Standardinstallationsbeskrivelse

I forbindelse med kunderådgivningen i valg af nye naturgasfyrede anlæg, skal Naturgasmesteren tage udgangspunkt i den systematik, der er beskrevet herunder. Naturgasmesteren skal leve op til de anvisninger, som SEAS-NVE angiver.

Naturgasmesteren skal herunder især være opmærksom på at dimensionere ekspansionsbeholder, kedel og varmtvandsbeholder korrekt i forhold til kundens/husets behov. Kondens afløb skal føres til afløb og Naturgasmesteren skal vurdere om afløbsforholdene kræver neutraliseringsanlæg.

Forudsætningerne for en standardinstallation er:

Ældre gasfyr til nyt gasfyr:

At fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 At den eksisterende lovlige el-installation Inkl. Jordledning kan anvendes.
 At der ikke er isoleret med asbest.
 At kedel og varmtvandsbeholder installeres på på eksisterende kedels plads.

Oliefyr til nyt gasfyr:

At fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 At den eksisterende lovlige el-installation Inkl. jordledning kan anvendes.
 At der ikke er isoleret med asbest.
 At kedel og varmtvandsbeholder installeres på eksisterende kedels plads.
 At rør fra gasmåler kan føres lige ind i fyrrummet fra ydervæg.
 Føres aftræk i skorstenen, skal denne renses af skorstensfejer.

En standardinstallation indeholder følgende:

- Naturgasmesteren nedtager og bortskaffer miljømæssigt korrekt den gamle installation.
- Afspærringsventiler monteres efter producentens anvisninger.
- Kedel tilsluttes gasrør og elektricitet.
- Der etableres lige lodret aftræk, maks. 1,5 meter.
- De eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
- Kondens afløb tilsluttes eksisterende afløb under kedel.
- Centralvarmesystemet gennemskylles med vand ved vandværkstryk.
- Der monteres klimastyringsanlæg ifølge Bygningsreglementet.
- Anlægget startes op og indreguleres efter producentens anvisninger
- Købeloven sikrer dig 2 års reklamationsfrist på udført arbejde og leverede dele, nogle Naturgasmestre yder længere garanti på selve gaskedlen.
- Udskiftninger eller reparationer udføres inden for normal arbejdstid.

Mulige pristillæg

Lodret aftræk gennem tag:

Lodret aftræk gennem tag længere end 1,5 meter samt ved føring igennem skiffer- eller paptage og genetablering af dampspærre mv. Endvidere skal der påregnes tillæg for lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger ved arbejder på tag, såsom stillads og lift.

Gulv afløb:

Etablering af brugbart afløb for kondens afløb, hvis dette ikke findes.

Kælderinstallation:

Hvis den gamle installation er placeret i kælderen og skal fjernes.

Olietank:

Håndtering af olietank i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse og evt. olieledning i fyrrummet fjernes eller afproppes.

Isolering:

Tillæg for isolering af rør.